

**INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI
O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

kulczyk, modraszka, dzwoniec. W związku z powyższym zalecić należy ochronę istniejących zadrzewień, włącznie z przesunięciem przebiegu trasy.

6.1.1.7. Świat roślinny

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnych może zostać naruszony świat roślin na trasie budowy rurociągów, lecz po ich realizacji tereny zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego.

W trakcie trwania prac przy budowie kanalizacji sanitarnej szata roślinna zostanie naruszona w miejscach, gdzie wykopy zostaną wykonane w poboczu, w obrębie pasa drogowego, w polach, łąkach i torfowiskach oraz w obrębie miejscowości na przypłociach i posesjach prywatnych. Szata roślinna zostanie w tych miejscach zniszczona na okres ok. 1 roku. Zdjętą warstwę humusu należy przechować i rozplantować w miejscu, gdzie ją pozyskano. Umożliwi to pojawienie się, w roku następnym (lub jeszcze tego samego roku zależnie od okresu realizacji), szaty roślinnej o podobnym składzie gatunkowym jak przed budową sieci.

Szczególą ostrożność należy zachować prowadząc wykopy na torfowiskach i podmokłych łąkach. W tych miejscach wodę uzyskaną w trakcie chwilowego odwodnienia, zmacaną substancjami mineralnymi, a w przypadku torfowiska organicznymi, należy w miarę możliwości rozprowadzić na łące, unikając odprowadzania jej do rzek i innych cieków. W miejscach, gdzie planowane są wykopy i odwodnienie nie stwierdzono występowania cennych i rzadkich gatunków roślin.

Szczególą ostrożność należy zachować w miejscach, gdzie planowana inwestycja przebiegać będzie w sąsiedztwie drzew rosnących w pasie drogowym. W tych miejscach prace powinny być wykonywane ręcznie w takiej odległości od pni drzew, by nie naruszyć ich systemów korzeniowych. Jeżeli jednak zostaną odkryte korzenie powinny one zostać odpowiednio zabezpieczone przed urazami mechanicznymi.

6.1.1.8. Krajobraz

Ponieważ realizowane przedsięwzięcie przebiega częściowo w otulinie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi", szczególnego znaczenia nabiera ochrona krajobrazu. Na etapie realizacji inwestycji w krajobrazie zajść mogą dość znaczne zmiany, związane z wykonywaniem wykopów, pracą ciężkiego sprzętu, miejscową degradacją szaty roślinnej itp. Dodatkowo z uwagi na fakt przebiegu trasy wzdłuż dróg uciążliwości te będą dość mocno widoczne dla odwiedzających te rejony ludzi. Stąd należy dążyć do możliwie szybkiego i sprawnego wykonywania prac tak, aby jak najszybciej móc rekultywować zniszczony przez

WÓJT GMINY
SŁUPSK
76-200 SŁUPSK, ul. Sportowa 34

Z up. WÓJT GMINY
mgr inż. Edmund Gibisz
ZASTĘPCA WÓJTY