

# PRZEDMIAR ROBÓT 09

PRZEDMIAR 09 - Obiekt – KOM							
Lp	KOD (nr PW)	ST	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość netto [PLN]
Instalacja deodoryzacyjnej- biofiltr BF3 - OBIEKT KOM							
1	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Przewód wentylacyjny kołowy -PE albo alternatywnie OH18N9 (AISI 304)	m2	1326		
2	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Kratka wentylacyjna -PE albo alternatywnie OH18N9 (AISI 304) do kanałów okrągłych 200x700mm z przepustnicą- 500m3/h	szt	20		
3	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Przepustnica jednopłaszczyznowa fi 630- PE albo alternatywnie OH18N9 (AISI 304)	szt	6		
4	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Przepustnica jednopłaszczyznowa fi 1250- PE albo alternatywnie OH18N9 (AISI 304)	szt	1		
5	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Montaż wakuometru wraz z wykonaniem tulei	szt	1		
6	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Przepustnica jednopłaszczyznowa fi 315 - PE albo alternatywnie OH18N9 (AISI 304)	szt	16		
7	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Biofiltr V= 29tys m3/h	kmpl	1		
8	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Próba szczelności kanałów	szt	10		
9	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Uruchomienie biofiltra	szt	1		
Prace budowlane							
10	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na gładko	m2	250		
11	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Uzupełnienie tynku zewnętrznego zwykłego kategorii III na zaprawie cementowo-wapiennej wapno hydratyzowane	m2	25		
12	141/PW S-2/13	ST - 06.02.	Montaż prefabrykowanego kontenera pomieszczenia rozdzielni EL	Mg	3		
Razem przedmiar 09 - Obiekt – KOM							