

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

Obiekt	Budynek administracyjny "B" - Naprawa pęknięć elewacji
Budowa	Budynek administracyjny "B" ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk 12 styczeń 2015 r.

Budynek administracyjny "B" - Naprawa pęknięć elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Budynek administracyjny "B" - Naprawa pęknięć elewacji		
1	ZKNR C-1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		7	m2	7,000
		razem	m2	7,000
2	ZKNR C-1 0101/03	Odrzybienie powierzchni ścian przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		7	m2	7,000
		razem	m2	7,000
3	ZKNR C-1 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni ściany przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		7	m2	7,000
		razem	m2	7,000
4	ZKNR C-1 0203/09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach przy bezspoinowym systemie ociepleń Ceresit WM		
		7	m2	7,000
		razem	m2	7,000
5	ZKNR C-1 0109/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikatowe CT 72 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		7	m2	7,000
		razem	m2	7,000
6	ZKNR C-1 0109/08	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na ościeżach o szerokości do 30mm w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		7	m2	7,000
		razem	m2	7,000
7	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe nie ujęte w pozycjach wyżej. Wycięcie zniszczonego tynku, kleju i siatki PCV		
			kpl	1,000
8	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m		
		3	kolumnę	3,000
		razem	kolumnę	3,000

Budynek administracyjny "B" - Naprawa pęknięć elewacji

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Budynek administracyjny "B" - Naprawa pęknięć elewacji	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	