

Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlane

Obiekt	Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynny i rury spustowej. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
Kod CPV	
Budowa	SUW Kczewo, gm. Kobylnica
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk styczeń 2016 r.

Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynny i rury spustowej. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową		
1	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 6,40*4,85	m2	31,040
		razem	m2	31,040
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki blacharskiej z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy oraz wiatrownice pas nadrynnowy 6,40*0,25 wiatrownice 6,40*0,25+4,85*0,25*2	m2	1,600
		razem	m2	4,025
			m2	5,625
3	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z PCV 6,40	m	6,40
		razem	m	6,40
4	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z PCV 3,5	m	3,50
		razem	m	3,50
5	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie podkładu betonowego pod pokrycie papą o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro. 50% powierzchni. 31,04*0,50	m2	15,520
		razem	m2	15,520
6	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - nowy pas nadrynnowy i wiatrownice pas nadrynnowy 6,40*0,25 wiatrownice 4,85*0,25*2+6,40*0,25	m2	1,600
		razem	m2	4,025
			m2	5,625
7	NNRNKB 1 0517/03.1	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5cm z blachy powlekanej 6,40	m	6,400
		razem	m	6,400
8	NNRNKB 8 0546/02	Montaż lejów spustowych 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
9	NNRNKB 8 0547/04	Montaż denek rynnowych 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
10	NNRNKB 1 0519/02.1	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 9,0cm z blachy powlekanej 3,5	m	3,50
		razem	m	3,50
11	NNRNKB 8 0550/07	Kolanka z blachy powlekanej o średnicy 90mm 3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
12	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52 gr. 5,2mm 6,40*4,85	m2	31,040
		razem	m2	31,040
13	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (31,04*0,02)	m3	0,621
		razem	m3	0,621
14	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km [S=20] (31,04*0,02)	m3	0,621
		razem	m3	0,621
15		Opłata za wysypisko - papa (31,04*0,02)*1200/1000	t	0,745
		razem	t	0,745
		2. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy		
16	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000

Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynny i rury spustowej. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-17 0156/01	Nawietrzaki podokienne - Nawietrzak typu NP150A-ML 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
18	KNR 4-01 0208/03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
19	KNR 2-17 0151/02	Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 250mm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
20	KNR 2-17 0144/01.1	Wyrzutnie dachowe kołowe, typ C o średnicy 250mm - Wywietrzak dachowy WL0 250 ST (laminat) 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
21	KNR-W 4-01 0519/04.2	Obróbki z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia - papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52 gr. 5,2mm 3,14*0,5*0,5	m2	0,785
		razem	m2	0,785

Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynny i rury spustowej. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową	
2.	Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	