

Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlane

Obiekt	Budynek SUW Zębowo. Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej
Kod CPV	
Budowa	SUW Zębowo, gm. Kobylnica
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk styczeń 2016 r.

Budynek SUW Zębów. Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej		
1	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m (7,50*4,0)*2	m2	60,000
		razem	m2	60,000
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki blacharskiej z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy pas nadrynnowy (7,50*0,25)*2	m2	3,750
		razem	m2	3,750
3	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z PCV 7,50*2	m	15,00
		razem	m	15,00
4	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z PCV 3,5*2	m	7,00
		razem	m	7,00
5	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - nowy pas nadrynnowy pas nadrynnowy (7,50*0,25)*2	m2	3,750
		razem	m2	3,750
6	NNRNKB 1 0517/03.1	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5cm z blachy powlekanej 7,50*2	m	15,000
		razem	m	15,000
7	NNRNKB 8 0546/02	Montaż lejów spustowych 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
8	NNRNKB 8 0547/04	Montaż denek rynnowych 2+2	szt	4,00
		razem	szt	4,00
9	NNRNKB 1 0519/02.1	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 9,0cm z blachy powlekanej 3,5*2	m	7,00
		razem	m	7,00
10	NNRNKB 8 0550/07	Kolanka z blachy powlekanej o średnicy 90mm 3*2	szt	6,00
		razem	szt	6,00

Budynek SUW Zębowo. Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	