

Wartosc kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

## Przedmiar robót elektrycznych

Budowa    Slupsk ul. Kaszubska dz. nr 45/3  
Inwestor    Wodociagi Slupsk Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Slupsk

---

Slupsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<u>Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej</u>		
1	KNR 2-01 0702/02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m <sup>3</sup>	m	14,000
2	KNR 2-01 0705/02	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m koparko-spycharkami 0,15m <sup>3</sup> na podwoziu ciągnika kołowego	m	14,000
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	28,000
4	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	14,000
5	KNR 5-10 0114/03	Układanie w rurach kabli wielożyłowych	m	8,000
6	KNR 5-10 0114/03	Układanie w rurach kabli wielożyłowych	m	6,000
7	KNR 5-10 0605/05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III- Bednarka	m	25,000
8	KNR 5-10 0603/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm <sup>2</sup>	szt	8,000
9	KNR 5-10u1 0047/04	Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m <sup>3</sup> pod rozdzielnice w wykopie w gruncie kategorii III	szt	1,000
10	KNR 5-14 0103/02	Montaż złącz licznikowych o masie do 50 kg - Szafka sterownicza	szt	1,000
11	KNR 5-10u1 0049/02	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl	1,000
12	KNR 5-10 1001/04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji	szt	1,000
13	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie - Duży wysięgnik	szt	1,000
14	KNR 5-10 1004/01	Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego (nakłady na 10m - 1 przewodu)	m	7,000
15	KNR 5-10 1005/02	Montaż opraw LED z 1 lampą w oprawie - parametry określone w dokumentacji	szt	1,000