

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr 29/PI/2017.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Rozdział 1.5 PFU określa następujące wydajności instalacji suchej fermentacji

- Wydajność w okresie wegetatywnym – 2 925 Mg/0,5roku
- Wydajność w okresie poza wegetatywnym – 925 Mg/0,5rokuroku

Dodając te wartości podano sumaryczną wydajność instalacji 3 850Mg/rok. Przyjmując jako poprawne i wymagane dane w poszczególnych okresach roku technologiczna wydajność instalacji wynosić powinna $2\,925 \times 2$ czyli 5 850Mg/rok, ponieważ taki będzie największy strumień odpadów w ciągu roku.

Przy takich założeniach wskaźnik nierównomierności strumienia wyniesie 55%, co jest bardzo trudne dla utrzymania stabilnej pracy instalacji.

Przy wymiarach podanych w PFU w okresie zimowym następować będzie niedociążenie reaktora na poziomie 40/45% (w zależności od gęstości odpadów) a w okresie letnim przeciążenie o 30-55% (w zależności od gęstości odpadów).

Nadmienić należy, że w punkcie 1.8.1 PFU podano powierzchnię wszystkich reaktorów min 220m², co odpowiada wymaganej wydajności dla okresu zimowego (okres poza wegetatywnym).

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie wymaganej wydajności rocznej instalacji 3 850 Mg/rok +/-15% lub zmianę i ujednolicenie zapisów PFU.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wymagana wydajność instalacji zgodnie z PFU wynosi min. 3 850 Mg/rok +/-15%.

Pytanie nr 2:

Na przekazanej w dniu 22.12.2017 mapie dwg pokazującą lokalizację inwestycji zaznaczono wymiar między komorami fermentacji a istniejącą halą kompostowni *min 11m*. Odczyt z mapy pokazuje, że odległość ta wynosi jedynie 7m. Odsunięcie komór spowoduje kolizję z istniejącą infrastrukturą. Prosimy o odstąpienie od utrzymania tego wymiaru.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ w zakresie zachowania odległości pomiędzy nowymi obiektami a istniejącą halą kompostowni min 11m. Jest to odległość wymagana dla manewrów przerzucarki obsługującej kompostownię.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 02.01.2018 r.