

PI/DF/2018

Słupsk, dnia 03.01.2018 r.

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skrutek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr 29/PI/2017.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ:

W zawiązku odpowiedziami z dnia 02.01.18 oraz z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi:

1. Szerokości reaktorów wynoszącej 5,5m.

2. Odległości planowanej instalacji od istniejącej wiaty kompostowni równej 11.

oraz domiarów z przekazanej przez Zamawiającego mapy, z której to wynika że odległość kolektora ściekowego ks800 od wiaty wynosi 40,9m, prosimy o wyjaśnienie czy w ramach Zadania Wykonawca powinien zrealizować przebudowę wyżej wymienionego kolektora. Szerokość zabudowy instalacji (5 komór o szerokości 5,5m oraz grubości ściany ok. 0,3m) oraz wymaganej odległości od wiaty (11m) powodują występowanie kolizji z wyżej wymienionym kolektorem.

Odp.: Zgodnie z WZ i wcześniej udzielanymi odpowiedziami Zamawiający podtrzymuje wymóg zachowania odległości min. 11 m nowych obiektów od istniejącej hali kompostowni. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z WZ wskazana przez Zamawiającego propozycja lokalizacji nie jest wiążąca dla Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z lokalizacji zaoferowanego przez siebie rozwiązania techniczno-technologicznego, w tym także koszty przebudowy istniejącej infrastruktury będącej w kolizji z projektowanymi obiektami lub instalacjami. W przypadku konieczności przebudowy istniejącego kolektora ściekowego wykonanego z rur żeliwnych o średnicy 800mm, Zamawiający zapewni na niezbędny do przebudowy czas, możliwość wyłączenia rurociągu z eksploatacji, ze względu na dysponowaniem drugim, równoległym rurociągiem o średnicy 600mm.

Pytanie nr 2:

Jakie jest ciśnienie w sieci wody technologicznej i wody pitnej w okolicach punktu włączenia zaznaczonego na mapie?

Odp.: Ciśnienie w instalacji wody technologicznej wynosi od 5 do 6 bar, natomiast w instalacji wody pitnej około 4 bar.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 03.01.2018 r.

