

PI/DF/2019

Słupsk, dnia 09.05.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” – sprawa nr 02/PI/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w pkt. 1 określa jedynie maksymalne stężenie N-NH₄ na poziomie do 1800mg/l oraz wymagany stopień usuwania N minimum 75%. W wypadku gwarancji procesowych dotyczących wymaganego stopnia redukcji danego parametru ważne jest określenie również minimalnego stężenia tego parametru w dopływie dla którego gwarancja procesowa ma być dotrzymana. Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu w pkt 4 podpunkt 4A OPZ z:

- stężenie azotu < 1800 mg N-NH₄/l

na

- stężenie azotu od 600 mg N-NH₄ /l do 1800 mg N-NH₄/l

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane informacje dotyczące odcieku w punkcie poboru prób pod wirówką, na podstawie których Wykonawca winien przyjąć odpowiednie rozwiązania, zapewniające pracę instalacji w określonym w SIWZ zakresie parametrów.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w pkt. 1 OPZ określa minimalną przepustowość RBO na poziomie 300 m³/d. Czy Zamawiający potwierdza, że w świetle zapisu w pkt. 4B podpunkt 4 mówiącym o zapewnieniu stabilnej pracy przy zmiennym obciążeniu reaktora w przedziale 2,5-12,5 m³ odcieku /h (co daje łącznie 60 – 300 m³/d) , określenie przepustowości na poziomie 300 m³/d jako minimalnej jest błędne i wartość ta dotyczy obciążenia maksymalnego dobowego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt 1 OPZ. Parametryzacja dotyczy minimalnej przepustowości w typowych warunkach pracy reaktora, dla których oceniane będzie dochowanie oczekiwanego warunku wielkości usuwanego ładunku. Identyfikowane w pkt 4 wahania przepływu odnoszą się do sytuacji odbiegających od standardu pracy instalacji (zmienność sezonowa, awarie) i przywołane zostały w celu określenia przedziału zmienności.

Pytanie nr 3:

W związku z koniecznością stopniowego zwiększania obciążenia RBO ładunkiem zanieczyszczeń, co jest typowe dla biologicznych procesów oczyszczania ścieków, dla spełnienia wymagania zapewnienia stabilnej pracy przy zmiennym obciążeniu reaktora w przedziale 2-12,5 m³/h (OPZ pkt.4 podpunkt 4) maksymalne dobowe zwiększania obciążenia ładunkiem w odciekach dopływających do układu nie może przekroczyć 10% ładunku aktualnie przyjmowanego. Czy Zamawiający akceptuje dodanie zapisu w pkt . 4A

- maksymalny dobowy wzrost ładunku N-NH₄ w odciekach dopływających do układu (do zbiornika odcieków brudnych (ZOB)) < 10 % w stosunku do ładunku za dobę poprzednią

- Zgodnie z pkt.12 OPZ, maksymalna wartość COD Cr = 1100 mg/l. Powyższa wartość nie została wskazana przez Zamawiającego w pkt 4 podpunkt 4A jako parametr wyjściowy

odcieków dostarczanych do Instalacji (do zbiornika ZBO). Oferent prosi o potwierdzenie iż wartość COD Cr = 1100 mg/l stanowi wartość maksymalną dla odcieków dostarczanych przez Zamawiającego dla których Wykonawca jest zobowiązany uzyskać parametry techniczno-technologiczne wskazane w punkcie 4 podpunkt 4B, poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu w pkt. 4A

- stężenie COD Cr w odciekach - COD Cr < 1000 mg/l

Odp.:

Ad. tiret 1 - Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Standard pracy oczyszczalni ścieków komunalnych tej wielkości w warunkach normalnej pracy zachowuje stabilność ładunku N-NH₄ w odciekach dopływających, dlatego nie przewiduje się jego wzrostu ponad 10%. Jednakże nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji niestandardowych, dlatego zmiana warunku nie leży w interesie Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że w sytuacjach istotnego wzrostu dobowego ładunku dopływającego do reaktora, sposób pracy instalacji powinien zostać uwzględniony w systemie sterowania i instrukcji obsługi instalacji.

Ad. tiret 2 – Zamawiający przyjmuje propozycję Wykonawcy i dopisuje w OPZ w pkt.4 podpunkt 4A o brzmieniu:

- stężenie ChZT w odciekach < 1000 mg/l mierzone w miejscu wprowadzania ocieku do reaktora,

Pytanie nr 4:

W związku z zapisem pkt.6 Karty Gwarancyjnej, Oferent zwraca się o potwierdzenie, czy zapis Instalacja dotyczy jedynie dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń fabrycznie nowych, zaś w zakresie istniejących urządzeń które mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę wszelkie obowiązki gwarancyjne wynikające z zapisów Umowy oraz Karty Gwarancje zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy m.in obowiązek zapewnienia magazynu części zapasowych/zamiennych do zapewniających ciągłość pracy Instalacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczy jedynie dostarczonych i zamontowanych fabrycznie nowych urządzeń.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert do dnia 22.05.2019 r. W związku z tym zmianie ulega pkt. 14.1. i 15.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców).

W pkt. 14.1 IDW jest:

Ofertę należy złożyć **do dnia 14.05.2019 do godziny 9:00**

Pkt. 14.1. IDW zmienia się na:

Ofertę należy złożyć **do dnia 22.05.2019 do godziny 9:00**

W pkt. 15.1 IDW jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, budynek D – pokój nr 8 w dniu 14.05.2019 r., o godzinie 10:15.**

Pkt. 15.1. IDW zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, budynek D – pokój nr 8 w dniu 22.05.2019 r., o godzinie 10:15.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 09.05.2019 r.