

PI/DF/2019

Słupsk, dnia 05.08.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska” – sprawa nr 31/PI/2019.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

W związku z wymaganiem posiadania przez rejestratory napełnienia certyfikatu na iskrobezpieczeństwo prosimy o podanie rodzaju strefy zagrożenia wybuchem oraz jej stopnia w miejscach planowanych instalacji na kanalizacji sanitarnej. Jeżeli strefy posiadają różny stopień prosimy o dokładne sprecyzowanie ile miejsc leży w każdej z nich. Parametry te są dla nas niezbędne do dobrania odpowiedniego rejestratora oraz określenia zagrożenia przy prowadzeniu prac instalacyjnych.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że klasyfikuje sieć i studnie na kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 9 czerwca 2016 r w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej do grupy II urządzeń – urządzenia przeznaczone do stosowania w innych miejscach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej, obejmujące kategorie urządzeń 2.

Pytanie nr 2:

W związku z wymaganiem posiadania przez rejestratory napełnienia certyfikatu na iskrobezpieczeństwo prosimy o podanie Państwa wewnętrznych procedur prowadzenia prac na kanalizacji sanitarnej w strefach zagrożenia, w których mają być instalowane urządzenia pomiarowe. Pozwoli nam to określić dokładne koszty instalacji urządzeń. Chcemy z nich uzyskać informacje m.in. o wymogu używania ubrań antyelektrostatycznych, narzędzi nieiskrzących oraz dopuszczonych elektronarzędzi. Informacje te są nam niezbędne do dokładnej kalkulacji kosztów instalacji urządzeń.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że stosuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa prac na sieci kanalizacyjnej. Atmosfera wybuchowa przed każdym wejściem do komory jest badana, a w razie konieczności wentylowana. Natomiast praca rejestratorów odbywa się w zamkniętej przestrzeni studni, bez kontroli wybuchowości atmosfery, stąd wymóg iskrobezpieczeństwa urządzeń.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pokrywy studni w miejscach instalacji (strefy zagrożenia wybuchem) są wykonane w technologii nieiskrzącej oraz prosimy o podanie parametrów ich certyfikatu. Informacja ta jest nam niezbędna do określenia stopnia zagrożenia przy prowadzeniu prac instalacyjnych.

Odp.: Zamawiający wskazuje, że stosuje typowe włazy kanalizacyjne wykonane z żeliwa szarego, które nie są i nie muszą być certyfikowane na iskrobezpieczeństwo.

Zwracamy uwagę, że porównanie prac operacyjnych związanych z otwieraniem/zamykaniem włazów nie jest adekwatne do pracy urządzenia elektrycznego w zamkniętej, potencjalnie wybuchowej atmosferze.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 05.08.2019 r.